



SILTUMA PĀTERĪNĪGS

PĀTERĪTAJU NOSAUKUMS	SILTUMA PĀTERĪNĪŠ, kW
STARU IELAS MASĪVS	1110

SILTUMĀPGĀDES TĪKLI

REKONSTRUKCIJA	450
----------------	-----

APZĪMĒJUMI

 SAT1 Projektētā siltumtrase
 12/90° Siltumtrases pagrieziens

SAT SADAĻAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPA	LAPAS NOSAUKUMS	MĒROGS	DATUMS
SAT-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	-	07.2013.
SAT-2	GENERĀLAIS PLĀNS AR SAT TĪKLIEM, GRIEZUMS 1-1	1:500; 1:25	07.2013.
SAT-3	GARENPROFILI	Mhor 1:500 Mvert 1:100	07.2013.
SAT-4	GARENPROFILI	Mhor 1:500 Mvert 1:100	07.2013.
SAT-5	ATGAISOŠANAS AKA, GRIEZUMI A-A, B-B	1:50	07.2013.

PIEZĪMES

- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumu sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
- Raksturīgie izmēri nevar tikt nolāsti pēc mēroga rasejuma. Šaubu gadījumā vērsties projektēšanas birojā.
- Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar Pasūtītāju. Būvuzraugu un Autoruzraugu.
- Specifiskās norādīto materiālu un izstrādājumu nomainīšana ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.
- Materiālu specifiskajās uzrādītos apjomus precīzēt būvdarbu gaitā.
- Rasejumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam.
- Tranšējas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā, to izmērus, materiālu un iebūves dziļumu.
- Augsstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
- Augsstuma atzīmes (absolūtās) uzādītas Baltijas sistēmā, metros.
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
- Šķērsojamās kabeļus ievietot aizsargcaurulēs.
- Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajās sējuma ievietotajām rasejumu lapām.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Toms Butāns (vārds un uzvārds)
Nr. 50-3799 (sertifikāta Nr.)
(datums) _____ (paraksts)

Šī būvprojekta "SAT" sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta SAT sadaļas vadītājs Sergejs Polakovs (vārds un uzvārds)
Nr. 50-3039 (sertifikāta Nr.)
2013.gada jūlijs _____ (datums) _____ (paraksts)

Pasūtītājs: SIA "Keguma Stars" Reģ Nr. 40003227117 Kuņģu iela 5, Kegums LV-5020	Objekts: Ārējo siltumapgādes tīklu tehniskā projekta izstrāde Staru masīvā	Reģ Nr. LV40103196966 Rīga, Brīvības gatve 249a, LV-1004
Būvpr. vad. <u>Toms Butāns</u>	Adrese: Staru ielas masīvs, Kegums	© All rights reserved © Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu.
SAT sad. vad. <u>Sergejs Polakovs</u>	Lapas nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	LĪguma Nr.: KŠ ST 01/2013 Arhīva Nr.: BM.13-04.25 Mērogs: -
Izstrādāja <u>Sergejs Polakovs</u>		Stadija <u>TP</u> Lapas <u>5</u> Ras. Nr. <u>SAT-1</u>